
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

**NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI WEWNETRZ-
NEJ na dz. nr 575 w m. Osowno na odcinku dl. 380,00mb**
INWESTOR : GMINA BORKI
ADRES INWESTORA : UL. WOJSKA POLSKIEGO 41, 21-345 BORKI
BRANŻA : DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RADOSŁAW WĘCŁAW
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.38	km km	 0.380	
				RAZEM	0.380
2		ELEMENTY ULIC			
2 KNNR 6 d.2 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
3		NAWIERZCHNIA			
3 KNNR 6 d.3 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych $380,00\text{mb} * 3,00\text{m} = 1\,140,00\text{m}^2$ 1140.00	m ² m ²	 1140.000	
				RAZEM	1140.000
4 KNNR 6 d.3 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilości średnio 50kg/m ² $1\,140,00\text{m}^2 * 0,005\text{t} = 57,00\text{t}$ 57.00	t t	 57.000	
				RAZEM	57.000
5 KNNR 6 d.3 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1140.00	m ² m ²	 1140.000	
				RAZEM	1140.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6 KNNR 6 d.4 0204-05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza wzmocnione mieszanką niezwiązaną 0/32,5mm $380,00\text{mb} * 0,75\text{m} * 2 = 570,00\text{m}^2$ 570.00	m ² m ²	 570.000	
				RAZEM	570.000