

Przedmiar robót

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Chomejowa położonej na działce nr 90.”

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

Inwestor: **Gmina Borki**
ul. II Armii Wojska Polskiego 41
21-345 Borki

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Chomejowa położonej na działce nr 90.”		
1	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,466
1.2	KNNR 1/102/1	Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni)	ha	0,03
1.3	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15-cm Krotność=1,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:2400*0,15		360,00
		RAZEM:		360,00
			m3	360,00
1.4	KNNR 1/202/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:375		375,00
		RAZEM:		375,00
			m3	375,00
1.5	KNNR 1/407/1 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii I-II, moc 75KM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:150		150,00
		RAZEM:		150,00
			m3	150,00
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	2 410,00
2.2	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek	m2	2 410,00
2.3	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5mm C 90/3, po zagęszczeniu 20-cm	m2	2 380,00
2.4	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem Krotność=2	m2	2 350,00
2.5	KNNR 6/308/1 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, AC16W 50/70, samochód do 5-t	m2	2 350,00
2.6	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, AC11S 50/70, samochód do 5-t	m2	2 320,00
3	Element	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty wykończeniowe		
3.1	KNNR 6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70-mm	szt	6,00
3.2	KNNR 6/702/5	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2	szt	6,00
3.3	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10-cm - pobocze utwardzone Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:466*0,75		349,50
		RAZEM:		349,50
			m2	349,50
3.4	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:466*0,75		349,50
		RAZEM:		349,50
			m2	349,50