

DANE OFERENTA

.....
.....

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor: Gmina Borki

Adres: ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki

Nazwa inwestycji: Rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowego w miejscowości Wola Osowińska

Adres inwestycji: dz. nr 645/1, obręb ewid. Wola Osowińska, ul. Parkowa 9, 21-345 Borki
gmina Borki, powiat radzyński, woj. lubelskie

Rodzaj robót: zagospodarowanie terenu

Zakres robót: Roboty w zakresie przygotowania terenu, prace pielęgnacyjne w drzewostanie, zagospodarowanie terenów zielonych

Wartość robót:

Słownie:

Wartość robót netto:

Podatek VAT 8%:

Wartość robót brutto:

Data:

Sporządził:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji p.n. Rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowego w miejscowości Wola Osowińska. Kosztorys został sporządzony w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod sporządzania kosztorysów inwestorskich (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Kosztorys opracowano na podstawie programu gospodarki drzewostanem, projektu koncepcyjnego i budowlanego zieleni zatwierdzonych do realizacji na obszarze zespołu pałacowo-parkowego w Woli Osowińskiej.

Zakres robót i prac obejmuje:

- wycinkę drzew
- wykaszanie chwastów i jednorocznych podrostów drzew i krzewów
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w zabytkowym drzewostanie
- zakładanie trawników
- sadzenie drzew
- sadzenie krzewów
- zakładanie rabat kwiatowych i obsadzenia ich bylinami oraz roślinami cebulowymi.

PRZEDMIAR ROBÓT

POZ.	PODSTAWA	ZAKRES PRAC	J.M.	ILOŚĆ
1.	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU			
1.1.	Wycinka drzew			
1.1.1.	kalk.wł.	Ścinanie drzew o obwodzie do 95 cm	szt.	81,00
1.1.2.	kalk.wł.	Ścinanie drzew o obwodzie od 96 do 125 cm	szt.	32,00
1.1.3.	kalk.wł.	Ścinanie drzew o obwodzie od 126 do 250 cm metodą alpinistyczną	szt.	28,00
1.1.4.	kalk.wł.	Karczowanie drzew o obwodzie pnia do 100 cm	szt.	42,00
1.1.5.	kalk.wł.	Karczowanie drzew o obwodzie pnia od 101 cm	szt.	34,00
1.1.6.	kalk.wł.	Karczowanie korzeni krzewów	m ²	150,00
1.1.7.	kalk.wł.	Frezowanie karp drzew o obwodzie do 100 cm na głębokość 30 cm	szt.	90,00
1.1.8.	kalk.wł.	Frezowanie karp drzew o obwodzie pow. 100 cm na głębokość 30 cm	szt.	89,00
1.2.	Wykaszenie			
1.2.1.	KNR 2-21 0112-02 kalk. własna	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²	40000,00
2.	PRACE PIEŁGNACYJNE W DRZEWOSTANIE			
2.1.	Pielęgnacja drzew			
2.1.1.	kalk.wł.	Pielęgnacja drzew o wys. do 20 m	szt.	130,00
2.1.2.	kalk.wł.	Pielęgnacja drzew o wys. pow. 21 m	szt.	85,00
2.1.3.	kalk.wł.	Pielęgnacja drzew o walorach pomnikowych	szt.	35,00

2.1.4.	kalk.wł.	Zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra zabezpieczających korony drzew	komplet	60,00
--------	----------	--	---------	-------

3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH			
3.1.	Wykonanie trawników			
3.1.1.	kalk.wł.	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z wstępną uprawą gleby i wyrównaniem podłoża	m ²	4992,00
3.1.2.	kalk.wł.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z uprawą gleby, wyrównaniem podłoża i nawożeniem	m ²	875,00
3.2.	Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych			
3.2.1.	kalk.wł.	Sadzenie drzew liściastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem i zabezpieczeniem sadzonki za pomocą palików; grab pospolity - 13 szt.	szt.	13,00
3.2.2.	kalk.wł.	Sadzenie drzew liściastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem i zabezpieczeniem sadzonki za pomocą palików; lipa drobnolistna - 184 szt.	szt.	184,00
3.2.3.	kalk.wł.	Sadzenie drzew liściastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem i zabezpieczeniem sadzonki za pomocą palików; wiąz szypułkowy - 47 szt.	szt.	47,00
3.2.4.	kalk.wł.	Sadzenie krzewów iglastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; cis pospolity - 40 szt.	szt.	40,00
3.2.5.	kalk.wł.	Sadzenie krzewów liściastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem, i zabezpieczeniem sadzonki za pomocą palików; piwonia krzewiasta - 4 szt., lilak pospolity - 37 szt.	szt.	41,00
3.2.6.	kalk.wł.	Sadzenie krzewów liściastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; dziki bez czarny - 6 szt., tawlina jarzębolistna - 614 szt.	szt.	620,00
3.2.7.	kalk.wł.	Sadzenie pnączy wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; bluszcz pospolity - 3925 szt.	szt.	3925,00
3.2.8.	kalk.wł.	Sadzenie bylin wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; napastrnica rdzawa - 110 szt., pysznogłówka szkarłatna - 72 szt.	szt.	182,00
3.2.9.	kalk.wł.	Sadzenie bylin wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; krwawnik pospolity - 170 szt.	szt.	170,00
3.2.10.	kalk.wł.	Sadzenie cebul i kłaczy roślin rabatowych wraz z nawiezieniem rabat ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; dalia - 108 szt., tulipan - 900 szt.	szt.	1008,00

KOSZTORYS

POZ.	PODSTAWA	ZAKRES PRAC	J.M.	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	KOSZT
1.	Roboty w zakresie przygotowania terenu					
1.1. Wycinka drzew						
1.1.1.	kalk.wł.	Ścinanie drzew o obwodzie do 95 cm	szt.	81,00		
1.1.2.	kalk.wł.	Ścinanie drzew o obwodzie od 96 do 125 cm	szt.	32,00		
1.1.3.	kalk.wł.	Ścinanie drzew o obwodzie od 126 do 250 cm metodą alpinistyczną	szt.	28,00		
1.1.4.	kalk.wł.	Karczowanie drzew o obwodzie pnia do 100 cm	szt.	42,00		
1.1.5.	kalk.wł.	Karczowanie drzew o obwodzie pnia od 101 cm	szt.	34,00		
1.1.6.	kalk.wł.	Karczowanie korzeni krzewów	m ²	150,00		
1.1.7.	kalk.wł.	Frezowanie karp drzew o obwodzie do 100 cm na głębokość 30 cm	szt.	90,00		
1.1.8.	kalk.wł.	Frezowanie karp drzew o obwodzie pow. 100 cm na głębokość 30 cm	szt.	89,00		
1.2. Wykaszenie						
1.2.1.	KNR 2-21 0112-02 kalk. własna	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²	40000,00		
RAZEM ELEMENT						

2.	Prace pielęgnacyjne w drzewostanie				
2.1. Pielęgnacja drzew					
2.1.1.	kalk.wł.	Pielęgnacja drzew o wys. do 20 m [z wyłączeniem drzew o walorach pomnikowych]	szt.	130,00	
2.1.2.	kalk.wł.	Pielęgnacja drzew o wys. pow. 21 m [z wyłączeniem drzew o walorach pomnikowych]	szt.	85,00	
2.1.3.	kalk.wł.	Pielęgnacja drzew o walorach pomnikowych	szt.	35,00	
2.1.4.	kalk.wł.	Zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra zabezpieczających korony drzew	komplet	60,00	
RAZEM ELEMENT					
3.	Zagospodarowanie terenów zielonych				
3.1. Wykonanie trawników					
3.1.1.	kalk.wł.	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z wstępną uprawą gleby i wyrównaniem podłoża	m ²	4992,00	
3.1.2.	kalk.wł.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z uprawą gleby, wyrównaniem podłoża i nawożeniem	m ²	875,00	
3.2. Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych					
3.2.1.	kalk.wł.	Sadzenie drzew liściastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem i zabezpieczeniem sadzonki za pomocą palików; grab pospolity - 13 szt.	szt.	13,00	
3.2.2.	kalk.wł.	Sadzenie drzew liściastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem i zabezpieczeniem sadzonki za pomocą palików; lipa drobnolistna - 184 szt.	szt.	184,00	

3.2.3.	kalk.wł.	Sadzenie drzew liściastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem i zabezpieczeniem sadzonki za pomocą palików; wiąz szypułkowy - 47 szt.	szt.	47,00		
3.2.4.	kalk.wł.	Sadzenie krzewów iglastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; cis pospolity - 40 szt.	szt.	40,00		
3.2.5.	kalk.wł.	Sadzenie krzewów liściastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem, i zabezpieczeniem sadzonki za pomocą palików; piwonia krzewiasta - 4 szt., lilak pospolity - 37 szt.	szt.	41,00		
3.2.6.	kalk.wł.	Sadzenie krzewów liściastych wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; dziki bez czarny - 6 szt., tawlina jarzębolistna - 614 szt.	szt.	620,00		
3.2.7.	kalk.wł.	Sadzenie pnączy wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; bluszcz pospolity - 3925 szt.	szt.	3925,00		
3.2.8.	kalk.wł.	Sadzenie bylin wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; naparstnica rdzawa - 110 szt., pysznogłówka szkarłatna - 72 szt.	szt.	182,00		
3.2.9.	kalk.wł.	Sadzenie bylin wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; krwawnik pospolity - 170 szt.	szt.	170,00		
3.2.10.	kalk.wł.	Sadzenie cebul i kłaczy roślin rabatowych wraz z nawiezieniem rabat ziemią urodzajną wzbogaconą hydrożelem; dalia - 108 szt., tulipan - 900 szt.	szt.	1008,00		
RAZEM ELEMENT						

RAZEM KOSZTY NETTO	
PODATEK VAT (8%)	
RAZEM KOSZTY BRUTTO	